



ESTADO DE MATO GROSSO
CÂMARA DE VEREADORES MUNICIPAL DE CÁCERES-MT

O Vereador que abaixo subscreve propõe à nobre Mesa, consultado o augusto e soberano Plenário, na forma regimental, seja encaminhado expediente a *Excelentíssimo Senhor Senador da República Wellington Fagundes e a Excelentíssima Senhora Deputada Estadual Janaína Riva* consubstanciado na seguinte Proposição Plenária:

Temática: Apoio à Execução do Projeto de Asfalto com meios-fios, Esgoto e Drenagem das Ruas do Bairro Cavallhada I em Cáceres-MT.

Excelentíssimo Senador e Deputada,

Cumprimentando-vos cordialmente, aproveitamos esta oportunidade de amistoso contato para informar que diversos Municípios procuraram esse Vereador e solicitou o **asfalto com meios-fios, Esgoto e Drenagem das Ruas do Bairro Cavallhada I em Cáceres-MT**. Conforme as Ruas mencionadas abaixo na justificativa.

JUSTIFICATIVA

O Pedido se justifica, vez que este vereador que ora subscreve foi procurado pelos moradores do Bairro Cavallhada I da Nossa Cidade que fica na Área Central, o qual enfrenta grande dificuldades nos períodos chuvosos com a **falta de Asfalto, meios-fios, Esgoto e Drenagem das águas pluviais nas referidas Ruas do Bairro Cavallhada I que são: Ruas Souto Faria; Rua kishi; Rua Almeida; Rua Martins Willins; Rua Borboletas e Rua Aroigo**. O vereador que subscreve, vêm perante a honrosa presença do Comprometido Parlamentar, vosso importantíssimo empenho para a **Realização e Execução do Projeto de Asfalto com meios-fios, Esgoto e Drenagem de Águas do Bairro da Cavallhada I em Cáceres-MT**,

Conto com o apoio e empenho de Vossas Excelências, desde já agradeço.

Sala das Sessões, 22 de Setembro de 2023.

Isaías Bezerra
Ver. - CIDADANIA

Ofício Interno 4.591/2023

De: Oziol P. - GAB-VER

Para: GAB-VER - ISAIAS BEZERRA

Data: 22/09/2023 às 11:56:37

Setores envolvidos:


GAB-VER

i

—
Isaias Bezerra
Vereador

Anexos:

indicacao_cavalhda_l.pdf



VERIFICAÇÃO DAS ASSINATURAS



Código para verificação: FBB4-49D0-B5E1-7512

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:



OZIOL BEZERRA DE PAULA (CPF 799.XXX.XXX-91) em 22/09/2023 11:56:58 (GMT-03:00)

Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

<https://cmcaceres.1doc.com.br/verificacao/FBB4-49D0-B5E1-7512>

sem título
na descrição para seu mapa.



Bairro Cavalhada I

Coordenadas Geográficas:
16° 03' 26" S 57° 41' 18" O
Comprimento:
720,00 m
Largura do pavimento:
7,50 m
Prop. Prefeitura de Cáceres
Via a ser Pavimentada: —



Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES
CNPJ: 03.214.145/0001-83
Secretaria de Obras e Serviços Urbanos


PAVIMENTAÇÃO URBANA - IMAGEM DO TRECHO A PAVIMENTAR

OPERAÇÃO:	LOCAL:	ÁREA TOTAL:	ESCALA:	DESENHO:
Pavimentação	Ruas do Bairro Cavalhada I	5.400,00 M2	1:3500	
RESP. TÉCNICO				

SETEMBRO/2023

FOLHA:
ANO:

1/4



Estado de Mato Grosso

PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES

CNPJ: 03214145/0001-83

Secretaria de Obras e Serviços Urbanos

PAVIMENTAÇÃO URBANA - TRECHO A PAVIMENTAR (—)

FOLHA:
ARQ.

OBRA:
Pavimentação

LOCAL:
Ruas do Bairro Cavahada I

AREA TOTAL:
5.400,00 M2

ESCAL
00

DESENHO:

RESP. TÉCNICO

DATA: SETTEMBRO/2023

2/4






CNPJ: 03214145/0001-83

FOLHAR
ARD.

100



Resumo Geral da Drenagem

Ø40 - 45,00 m
Ø60 - 425,00 m

Discipador - 02 unidade

Prop: Prefeitura de Cáceres

Percurso da Drenagem
à executar:

Boca de Lobo à executar:



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT

Secretaria Municipal de Infraestrutura e Logística

**PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TIPO T.S.D.,
DRENAGEM, SINALIZAÇÃO E CALÇADA - 08/2023**

LOCAL:

RUAS DO BAIRRO CAVALHADA I

RUAS CONTEMPLADAS

PAVIMENTAÇÃO (M)

**LARGURA DE
PAVIMENTAÇÃO (M)**

**ÁREA DE
PAVIMENTAÇÃO (M2)**

1.0	RUA DOS AROIGO	65,00	7,50	487,50
(Entre Rua das Maravilhas e Rua dos Martins Willians)				
2.0	RUA DAS BORBOLETAS	65,00	7,50	487,50
(Entre Rua das Maravilhas e Rua dos Martins Willians)				
3.0	RUA DOS MARTINS WILLIANS	235,00	7,50	1.762,50
(Entre Rua dos Almeida e Rua dos Aroigos)				
4.0	RUA DOS ALMEIDA	75,00	7,50	562,50
(Apartir da Rua dos Martins Willians)				
5.0	RUA DOS KISHI	130,00	7,50	975,00
(Entre Rua dos Almeida e Rua dos Souto e Faria)				
6.0	RUA DOS SOUTO E FARIA	150,00	7,50	1.125,00
(Apartir da Rua dos Scaf com a Souto e Faria)				
TOTAIS		720,00		5.400,00



PLANILHA DE CUSTO ESTIMADO DE DRENAGEM

REDE 40 CM	45,00	Caixas Coletoras	9,00
REDE 60 CM	425,00	Poços de visitas	4,00
REDE 80 CM	0,00		
REDE 100 CM	0,00	Disipador	2,00
REDE 120 CM	0,00		

VALOR SÔ	TABELA	SINAPI/08/2023
19/09/2023	REFERENCIAL:	SICPRO/04/2023
DRENAGEM PROF.: R\$		

277.219,47	BDI	28,50%
------------	-----	--------

BDI:	28.50%
------	--------

28.50%

Obra:

Execução de Obras de Drenagem Profunda Detalhamento

Local:

RUAS DO BAIRRO CAVALHADA I

Local:		VALORES							
BOLETEM	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO		UN	QUANT	UNITÁRIO (R\$)	UNIT. + BDI (R\$)	PREÇO TOTAL
	1.0		SERV. PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA						R\$ 47.968,91
	2.0		TUBULAÇÕES, ASSENTAMENTOS E CAIXAS COLETORAS						R\$ 179.250,60
	3.0		POÇOS DE VISITAS, DRENOS E DISSIPADOR						R\$ 48.873,92
	4.0		TRANSPORTES						R\$ 1.126,04
TOTAL GERAL COM BDI									R\$ 277.219,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Logística

Execução de Obras de Drenagem Profunda

OBS.: A PLANILHA DE CUSTOS REPRESENTA
UM CUSTO ESTIMADO, OBTIDO ATRAVÉS DE
VISITAS IN LOCO

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO DE DRENAGEM

 Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Logística																				
Obra:	Execução de Obras de Drenagem Profunda																			
Local:	RUAS DO BAIRRO CAVALHADA I										20/09/2023									
BOLETIM	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL	MESES															
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL									
	1.0		SERV. PRELIMINARES E MOVIMENTO DE TERRA	R\$ 47.968,91	33.578,24	14.390,67	0,00	0,00	0,00	0,00	47.968,91	100%								
					70%	30%														
	2.0		TUBULAÇÕES, ASSENTAMENTOS E CAIXAS COLETORAS	R\$ 179.250,60	89.625,30	89.625,30	0,00	0,00	0,00	0,00	179.250,60	100%								
					50%	50%														
	3.0		POÇOS DE VISITAS, DRENOS E DISSIPADOR	R\$ 48.873,92	4.887,39	43.986,53	0,00	0,00	0,00	0,00	48.873,92	100%								
					10%	90%														
	4.0		TRANSPORTES	R\$ 1.126,04	675,62	450,42	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,04	100%								
					60%	40%														
TOTAL GERAL COM BDI				277.219,47	128.766,55	148.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277.219,47									
										OBS.: A PLANILHA DE CUSTOS REPRESENTA UM CUSTO ESTIMADO, OBTIDO ATRAVÉS DE VISITAS IN LOCO										

RESUMO GERAL DE DESEMBOLSO - CRONOGRAMA GERAL - 09/2023

	TOTAL	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	TOTAL
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA TIPO TSD	824.551,56	223.028,78	342.006,26	259.516,53	0,00	0,00	0,00	824.551,56
TOTAL								
DRENAGEM PROFUNDA	277.219,47	128.766,55	148.452,92	0,00	0,00	0,00	0,00	277.219,47
TOTAL: R\$	1.101.771,03	351.795,33	490.459,17	259.516,53	0,00	0,00	0,00	1.101.771,03



Tratamento Superficial Duplo - TSD

28.50%

TOTAL GERAL COM BDI	R\$ 824.551,56
---------------------	----------------



PREFEITURA MUNICIPAL DE CÁCERES - MT
Secretaria de Municipal de Infraestrutura e Logística

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO DE PAVIMENTAÇÃO

Obra: **Execução de Obras de Pavimentação Asfáltica**
Tipo Tratamento Superficial Duplo - TSD

Extensão	720,00	Laçura	7,50
DMT casc pav	7,00	DMT bnta	24,40
DMT casc n pav	7,00	Corte	0,40
DMT emulsão	235,00	Esp sub-base	0,20
Esp. BASE	0,20	TABELA REFERENCIAL	SINAPI 08/2023
		BDI:	SICRO 04/2023
			28,50%
			20/09/2023

OBS.: A PLANILHA DE CUSTOS REPRESENTA
UM CUSTO ESTIMADO, OBTIDO ATRAVÉS DE
VISITAS IN LOCO

Local: **RUAS DO BAIRRO CAVALHADA I**

BOLETIM	ITEM	CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	PREÇO TOTAL	MESES						TOTAL
					MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6	
	1.0		SERVIÇOS PRELIMINARES, ADMINISTRAÇÃO E CANTIERO DE OBRAS	R\$ 74.547,73	29.819,09	29.819,09	14.909,55	0,00	0,00	0,00	74.547,73
					40%	40%	20%				100%
	2.0		TERRAPLANAGEM	R\$ 173.003,51	103.802,11	69.201,40	0,00	0,00	0,00	0,00	173.003,51
					60%	40%					100%
	3.0		PAVIMENTAÇÃO	R\$ 170.021,66	51.006,50	119.015,16	0,00	0,00	0,00	0,00	170.021,66
					30%	70%					100%
	4.0		TRANSPORTE DE MATERIAIS DE PAVIMENTAÇÃO	R\$ 104.910,34	31.473,10	52.455,17	20.982,07	0,00	0,00	0,00	104.910,34
					30%	50%	20%				100%
	5.0		SINALIZAÇÃO	R\$ 4.249,28	0,00	849,86	3.399,42	0,00	0,00	0,00	4.249,28
					0,00	20%	80%				100%
	6.0		DRENAGEM SUPERFICIAL	R\$ 117.691,12	0,00	0,00	117.691,12	0,00	0,00	0,00	117.691,12
					0,00	0,00	100%				100%
	7.0		PASSEIO PÚBLICO E ASSESSIBILIDADE UNIVERSAL	R\$ 159.343,98	0,00	63.737,59	95.606,39	0,00	0,00	0,00	159.343,98
					0,00	40%	60%				100%
	8.0		ENSAIOS	R\$ 20.783,94	6.927,98	6.927,98	6.927,98	0,00	0,00	0,00	20.783,94
					33%	33%	33%				100%
	TOTAL GERAL COM BDI			824.551,56	223.028,78	342.006,25	259.516,53	0,00	0,00	0,00	824.551,56